CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO - MG

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA:	**LOCAL:**	**DATA:**
REFORMA DA CÂMARA	CENTRO	29/04/2024
MUNICÍPIO	**DATA BASE:**	**BDI:**
SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO - MG	SETOP E SINAPI 02/2024 (NÃO DESONERADO)	24,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	CUSTO UNIT. SEM BDI (R$)	CUSTO UNIT. COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**1.662,17**
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	U	1,00	1.340,46	1.662,17	1.662,17
2		**DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E LIXAMENTO**					**1.633,33**
2.1	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	160,43	2,02	2,50	401,08
2.2	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	m2	365,65	2,72	3,37	1.232,25
3		**PINTURA**					**12.625,94**
3.1	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	365,65	15,14	18,77	6.863,29
3.2	ED-50493	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO	m2	160,43	28,97	35,92	5.762,65
4		**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					**1.438,41**
4.1	ED-28533	ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO	m2	248,86	1,42	1,76	437,99
4.3	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	124,43	6,48	8,04	1.000,42
						VALOR TOTAL:	**R$ 17.359,85**

Câmara Municipal de Santo Antônio do Aventureiro

Responsável Técnico
Victor Carminati
Engenheiro Civil - CREA-MG: 282.431/D